



DOCUMENTO N° 3
PRESUPUESTO



MEDICIONES







DESCRIPCIÓN	Unidad	MEDICIÓN
Capítulo 1: Creación y Restauración de la playa		
Desbroce	m ²	72410
Aporte de arena	m ³	28964
Accesos flexibles	m ²	720
Mobiliario y servicios (9 zonas)	u	9
Capítulo 2: Paseo marítimo inferior		
Rellenos	m ³	4227
Pavimento rígido (zona Este) 6 m	m ²	8453
Pavimento flexible (zona Oeste)	m ²	355
Pavimento rígido (zona Oeste)	m ²	517
Pasarela de madera paso Este <--> Oeste	m	17
Paseo Oeste flexible	m ²	354
Zona verde	m ²	3681
Mobiliario y servicios	p.a.	
Capítulo 3 Paseo marítimo superior		
Rellenos	m ³	97666
Zona verde+Talud vegetal	m ²	15514
Pavimento de senda (piedra)	m ²	17041
Pavimento de acceso a trasdós	m ²	1116
Obras de fábrica (módulos de 7,0x7,0x2,5)	u	5
Pasarela Este (40 m x 6,0 m)	m	40
Escaleras (paseo inferior <--> superior)	m ²	74,85
Mobiliario y servicios	p.a.	







PRESUPUESTO





DESCRIPCIÓN	Precio unitario	TOTAL PARTIDA
Capítulo 1: Creación y Restauración de la playa		
	EUROS	EUROS
Desbroce	0,5	36205
Aporte de arena	20	579280
Accesos flexibles	65	46800
Mobiliario y servicios (9 zonas)	6000	54000
Total Capítulo 1		716285
Capítulo 2: Paseo marítimo inferior		
Rellenos	6	25359
Pavimento rígido (zona Este) 6 m	100	845300
Pavimento flexible (zona Oeste)	65	23075
Pavimento rígido (zona Oeste)	100	51700
Pasarela de madera paso Este <--> Oeste	500	8500
Paseo Oeste flexible	65	23036
Zona verde	80	294480
Mobiliario y servicios	p.a.	150000
Total Capítulo 2		1421450
Capítulo 3 Paseo marítimo superior		
Rellenos	6	585996
Zona verde+Talud vegetal	80	1241152
Pavimento de senda (piedra)	60	1022458
Pavimento de acceso a trasdós	60	66960
Obras de fábrica (módulos de 7,0x7,0x2,5)	15000	75000
Pasarela Este (40 m x 6,0 m)	6000	240000
Escaleras (paseo inferior <--> superior)	100	7485
Mobiliario y servicios	p.a.	495000
Total Capítulo 3		3734051



La Valoración del Presupuesto de Ejecución Material de la solución propuesta para este Proyecto Básico, por Capítulos, es indicada en la tabla como P.E.M.

Aplicando a estas cifras los porcentajes del 16% de Gastos Generales y 6% de Beneficio Industrial se obtiene el presupuesto de inversión, indicado en la tabla como P.I.

Si a esta cifra se le aplica el correspondiente 21% de IVA, se obtiene el Presupuesto de Base de Licitación, indicado en la tabla como P.B.L.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO						
DESCRIPCIÓN	P.E.M.	G.G. (16%)	B.I. (6%)	P.I. (PEM+GG+BI)	IVA(21%)	P.B.L. (PI+IVA)
Capítulo 1: Creación y Restauración de la playa	716.285,00 €	114.605,60 €	42.977,10 €	873.867,70 €	183.512,22 €	1.057.379,92 €
Capítulo 2: Paseo marítimo inferior	1.421.450,00 €	227.432,00 €	85.287,00 €	1.734.169,00 €	364.175,49 €	2.098.344,49 €
Capítulo 3: Paseo marítimo superior	3.734.051,08 €	597.448,17 €	224.043,06 €	4.555.542,32 €	956.663,89 €	5.512.206,20 €
TOTAL PROYECTO	5.871.786,08 €	939.485,77 €	352.307,16 €	7.163.579,02 €	1.504.351,59 €	8.667.930,61 €

Por lo que asciende la valoración general del Proyecto Básico a la expresada cantidad de OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Valencia, Agosto de 2014

El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Autor del Proyecto

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Jefe del Servicio de Proyectos y Obras

Fdo.: Joaquín Garrido Checa

Fdo.: Manuel Béjar Luque

